



- POZNÁMKY:**
- V rámeč oprav bude sejmuta pultová lepenková střecha včetně nosných dřevěných trámů, příčný ocelový I nosník bude sejmout a následně znovu použít.
 - Budou vbourány stávající výplně otvorů (luxtery v ocelovém rámu o celkovém rozměru 2000x1200mm a dvoje vstupní plechové dveře o rozměrech 900/2000 a 1200/2000.
 - Stávající chelné obvodové zdivo bude postupně ubouráno a rozebráno až na úroveň stávající betonové podlahy. V místech, kde zdivo tvoří společnou zeď se sousedním skladovým objektem č. 3 na jižní straně, bude nutné konstrukci zastřešení sousedního objektu nejprve staticky zabezpečit.
 - U sendvičového zdiva na severní a východní straně bude zbourána vnitřní zeď zbourat až na úroveň stávající betonové podlahy. Původní vnější zeď bude důkladně důkladně očištěna a opatřena tekutou hydroizolací.
 - Okolo obvodového zdiva z jižní strany bude rozebrána stávající dlažba v šířce cca 50cm a bude vbourán stávající betonový okapový chodník podél západní stěny. Následně bude odkopan okolní terén až po úroveň základového pasu, aby bylo možné zkontrolovat stav základových konstrukcí, základy budou očištěny a zdivo bude opatřeno nátěrem tekutou hydroizolací, jako ochrana bude ke zdivu přiložena nová fólie ukončená systérovou lištou a spára bude opětovně zasypana.
 - Stávající betonový potěr na podlaže bude vbourán až na úroveň původní hydroizolace, podkladní betonová vrstva bude ponechána.

BUDOVA ÚŘADU M.Č. PRAHA SATALICE Rekonstrukce venkovních prostor

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| STAVEBNÍK: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice | | PROJEKTANT: Ing. arch. Veronika Kašparová Hornická 199/10 198 00 Praha 9 - Kyje tel: 739 403 332 | |
| ZODPOV. PROJEKTANT | H.L.P. | KONTROLOVAL | VERBAČOVÁL |
| | Ing. arch. Veronika Kašparová | | Ing. arch. V. Kašparová |
| STUPEŇ DOKUMENTACE | DOKUMENTACE PRO OHLAŠENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE | DATUM | 09/2019 |
| ČÁST DOKUMENTACE | architektonicko-stavební část | FORMÁT | MĚŘÍTKO |
| | | | 1:50 |
| OBSAH: | | | ČÍSLO VÝKRESU |
| OBJEKT 2 - stávající stav | | | 5 |